

STRADA	CODICE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	PERIODICITA'	QUANTITA' APPROSSIMATIVA	COSTO APPROSSIMATIVO	URGENZA INTERVENTO	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA	LARGHEZZA APPROSSIMATIVA	COSTO UNITARIO
S. MARIA DEL GIOGO	S017144_00001	SFALCIO ORDINARIO	sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 1.631 metri lineari	una volta all'anno	3.262 mq	1.501 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenze generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	1.631 mt	2 mt	0,46 Euro/mq
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione di eventuali buche, avvallamenti stradali, ristagni d'acqua	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc
		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO	Prevedere interventi di pavimentazione e scarificazione del fondo in un tratto particolarmente dissestato, localizzato nella parte terminale della VASP in prossimità della Chiesa		330 mq	21.206 Euro	CONSIGLIATO	LOM252.OC.E EA.Pa16.C120 6.J0001.0780	Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. LAVORO: Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti.Escluso:assistenza muraria.SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. Trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. OP1 Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; finitura: trattato decorato; geometria: monolitico; impiego: esterno; resistenza caratteristica cubica a compressione (Rck) [classe] = C16/20. Incluso: rete elettrosaldata; resina trasparente. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio fibrorinforzato armato con rete elettrosaldata. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; funzione: non strutturale; classe di consistenza [classe] = S3 classe di resistenza [classe] = C16/20. Componenti: legante idraulico, aggregato, legante idraulico riciclato RM2 Rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; geometria: nervata; funzione: strutturale armatura; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato RM2 Indurente consolidante di composto chimico sali minerali; impiego: massetti intonaci SPECIFICHE TECNICHE: in soluzione acquosa; massetti ed intonaci cementizi bruciati, magri, molto spolveranti o non sufficientemente resistenti LV1 Stesura. Incluso: trattamento superficiale; formazione e sigillatura giunti. Escluso: assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: trattamento superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossido di ferro sintetici e naturali resistenti ai raggi UV; modellazione superficiale con stampi. RP2 Betoniera a bicchiere; capacità [t] ≤ 500. Daconteggiareaparte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1020.c) SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico.	150 mt	2.20 mt	64,26 Euro/mq
					50 mc	1.003 Euro		LOM252.OC.EEA. Mc09.A6402.Na000 .0005.b	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpare;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica. OP1 Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche asciutto/bagnato/melmoso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpare;carico e trasporto ad impianti di trattamento autorizzati. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: profondità generica. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	150 mt	2.20 mt	20,06 Euro/mc
		RIPULITURA E SGOMBERO ORDINARIO	Interventi di pulizia e sgombero di materiale da tutte le opere idrauliche interessanti la strada	una volta all'anno	20 canaline	454 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1F.EM.1 0.00.00.00.0005	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle			22,67 Euro/cad
		SFALCIO ORDINARIO	sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 917 metri lineari	una volta all'anno	1.834 mq	845 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenze generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	917 mt	2 mt	0,46 Euro/mq

COLMI	S017144_00002	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione di eventuali buche, avvallamenti stradali, ristagni d'acqua, specialmente nel primo tratto fino al tornante	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc
		RIPULITURA E SGOMBERO ORDINARIO	Interventi di pulizia e sgombero di materiale da tutte le opere idrauliche interessanti la strada	una volta all'anno	32 canaline	726 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1F.EM.1 0.00.00.00.0005	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle			22,67 Euro/cad
MAGAZZO - BELTRAMELLI	S017144_00003	SFALCIO ORDINARIO	sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 2.846 metri lineari	una volta all'anno	5.692 mq	2.619 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenze generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	2.846 mt	2 mt	0,46 Euro/mq
		RIPULITURA E SGOMBERO ORDINARIO	Intervenzi di pulizia e sgombero di materiale di tutte le opere idrauliche interessanti la strada	una volta all'anno	32 canaline - 16 cunette	1.089 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1F.EM.1 0.00.00.00.0005	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle			22,67 Euro/cad
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione di eventuali buche, avvallamenti stradali, ristagni d'acqua	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc
FAITO - ZOADELLO	S017144_00005	SFALCIO ORDINARIO	sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 1.880 metri lineari	una volta all'anno	3.760 mq	1.730 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenze generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	1.880 mt	2 mt	0,46 Euro/mq
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione di eventuali buche, avvallamenti stradali, ristagni d'acqua	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc

		SFALCIO STRAORDINARIO	Opere di sfalcio e taglio di vegetazione particolarmente invasiva lungo il tratto a ridosso di loc. Faito		circa 1.600 mq	1.216 Euro	CONSIGLIATO	LOM252.OC.AAB.Mc24.B4527.P0000.1750.b	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su scarpate arginali. OP1 Specie erbacea di vegetale generico. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. RM2 Legname di legno naturale generico LV1 Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: su scarpate arginali. RP2 Trattatrice; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Incluso: cippatrice, trituratrice, raccoglierba, cestello o piattaforma, vangatrice, trivella, trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1020.b) RP2 Attrezzature per cura del verde; impiego: tosatura zappatura decespugliamento sfalcio; potenza [kW] ≤ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosaerba, tosasiepi, motozappe.	800 mt	2 mt	0,76 Euro/mq
		RIPULITURA E SGOMBERO ORDINARIO	Interventi di pulizia e sgombero di materiale di tutte le opere idrauliche interessanti la strada	una volta all'anno	5 canaline - 2 cunette	159 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1F.EM.1 0.00.00.00.0005	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle			22,67 Euro/cad
GOMBIERA	S017144_00007	SFALCIO ORDINARIO	Taglio di vegetazione infestante e sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 1.356 metri lineari	una volta all'anno	2.712 mq	1.248 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenze generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	1.356 mt	2 mt	0,46 Euro/mq
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione di eventuali buche, avvallamenti stradali, ristagni d'acqua	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc
		RINFORZO SEDE STRADALE A VALLE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SOTTOSTANTE	Prevedere interventi di rinforzo stradale, a causa di segnali di cedimento a valle, e di stabilizzazione di versante		300 mq	52.038 Euro	URGENTE	LOM2301_1F.NP.0 6.07.05.01.0015.a	Strutture di sostegno o sottoscarpa (terrapieni rinforzati) con paramento in pietrame e armatura in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 2,70 mm, in lega eutettica Zn-Al con resistenza a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN. Rivestimento di filo con materiale plastico, spessore nominale non inferiore a 0,5 mm Elemento di irrigidimento pre-assemblato, in pannello di rete elettrosaldata zincata, diametro 5 mm, con maglie 50x50mm. Inclinazione del paramento pari a 70°. Legature con punti metallici. Armature in strati con distanza tra piani di posa minore uguale a 80 cm - per altezze del paramento, misurate sulla verticale, da 0 a 4,00 m Formazione con mezzo meccanico (escavatore). Escluso scavi, cordoli di fondazione, formazione del rilevato strutturale, posa del terreno vegetale e rinverdimento (idrosemina) (Unità di misura: mq)			173,46 Euro/mq
		POSA OPERE DI REGIMAZIONE IDRICA	Prevedere la posa di opere per la regimazione idrica		SUGGERITA POSA DI 13 CANALINE CIRCA	1.281 Euro	FORTEMENTE CONSIGLIATO	LOM2301_1F.NP.10.02.12.0 1.0005	Canaletta di smaltimento acque in profilati metallici tipo "guard-rail", su getto di cls e fissate con zanche di ancoraggio. Andamento trasversale, obliquo all'asse della strada Posa a secco con mezzo meccanico (miniescavatore). Compreso scavo, raccordi stradali, realizzazione di dissipatore in pietrame			98,48 Euro
BERLINI escluso tratto di mulattiera	S017144_00008	SFALCIO ORDINARIO	sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 743 metri lineari	una volta all'anno	1.486 mq	684 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenze generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	743 mt	2 mt	0,46 Euro/mq
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione del fondo in alcuni brevi tratti dissestati con buche, avvallamenti, ristagni	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc

		RIPULITURA E SGOMBERO ORDINARIO	Intervenzi di pulizia e sgombero di materiale di tutte le opere idrauliche interessanti la strada	una volta all'anno	25 canaline	567 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1F.EM.1 0.00.00.00.0005	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle			22,67 Euro/cad
FORNELLI	S017144_00009	SFALCIO ORDINARIO	Taglio di vegetazione infestante e sfalcio lungo l'intero tratto stradale, 814 metri lineari	una volta all'anno	1.628 mq	749 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1G.EM.04.00.00.00.0020	Terreno con specie erbacee di essenge generiche Sfalcio manuale localizzato. Luoghi non accessibili ai mezzi meccanici compresi piani inclinati	814 mt	2 mt	0,46 Euro/mq
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONDO	Interventi di sistemazione del fondo in alcuni brevi tratti dissestati con buche, avvallamenti, ristagni	DA SUDDIVIDERE NEL CORSO DEGLI ANNI	DA VALUTARE ANNUALMENTE	DA VALUTARE ANNUALMENTE	ORDINARIO	LOM252.OC.ITA.P a04.D0201.Mb002.0250	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. OP1 Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di calce idrata; geometria: sfuso; fornitura: sacchi LV1 Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f) SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. RP2 Motolivellatrice; potenza [kW] > 50. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1020.b) RP2 Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1110.b)			50,84 Euro/mc
		RIPULITURA E SGOMBERO ORDINARIO	Intervenzi di pulizia e sgombero di materiale di tutte le opere idrauliche interessanti la strada	una volta all'anno	3 canaline + 5 cunette	182 Euro	ORDINARIO	LOM2301_1F.EM.1 0.00.00.00.0005	Canalette di smaltimento acque Pulizia manuale. Compreso riparazione del dissipatore di valle			22,67 Euro/cad
TOTALE COSTO APPROSSIMATIVO LAVORAZIONI ORDINARIE CONSIGLIATE CON INTERVALLO ANNUALE (LE MANUTENZIONI ORDINARIE SI CONSIGLIA DI VALUTARLE E QUANTIFICARLE ANNUALMENTE A SEGUITO DI PERIODICI						12.553 Euro/anno						
TOTALE COSTO APPROSSIMATIVO LAVORAZIONI STRAORDINARIE CONSIGLIATE DA PREVEDERE CON PIU' O MENO						76.744 Euro						