

COMUNE DI POLAVENO



**INTERVENTO PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ORIANA FALLACI"
Via Europa, 12 – Località San Giovanni
Polaveno (Bs)**



LISTA LAVORAZIONI

Settembre 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Zubani Francesca

Nr.	TARIFFA	LISTA
1	nuova voce	Allestimento cantiere, creazioni e separazioni aree, ivi compreso redazione e documentazione ai sensi della normativa vigente in materia
2	nuova voce	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica
3	nuova voce	Rimozione, compreso : l'eventuale ponteggio, le operazioni necessarie per l'abbattimento dei materiali fino al piano di carico, il carico, il trasporto delle macerie alle discariche e l'onere di accesso alle stesse, eventuali opere di presidio, di: pavimenti interni in vinilico e gomma, compresa la rimozione eseguita a mano e con spatola in ferro dello strato di colla aderente alla caldana
4	nuova voce	<p>Fornitura e posa in opera, compresa assistenza muraria consistente nel sollevamento ai piani del materiale di pavimento vinilico omogeneo (EN 649) pressocalandrato e marcato CE (EN 14041), altamente resistente al traffico intenso, con marmorizzazione orientata passante a tutto spessore. Il pavimento vinilico dello spessore di mm. 2 (due) in teli (EN428 (E N426) nei colori a scelta del D.L., dovrà essere non poroso e sigillato con puro poliuretano. I teli devono essere saldati a caldo con l'apposito cordolo in pvc stessa qualità e colore e dovrà essere prodotto da unità con certificazione ISO 9001 ed ISO 14001.</p> <p>Il pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori:</p> <p>Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl s1</p> <p>Antistatico fisiologico EN 1815 > Classe 6</p> <p>Peso EN 430 3,40 Kg/mq</p> <p>Classificazione d'uso EN 685 Contract 34-Industria 43</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici EN 423 Ottima resistenza</p> <p>Proprietà antiscivolo DIN 51130 R9</p> <p>Proprietà antiscivolo EN 13893 > 0,3</p> <p>Posto in opera a mezzo di adeguati adesivi acrilici compreso l'onere della preparazione del sottofondo con autolivellante e primer di adesione, tagli, sfridi, l'eventuale formazione delle sguscie con le pareti e la rimonta verso la parete come zoccolatura per 10/15 cm. - Vedi voce n°3 -</p>
5	nuova voce	Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in barre da 4 m Vedi voce n° 2 [m 410.20]